



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอ่าง
เรื่อง ราคาากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านไร่ หมู่ที่ 1 จำนวน 1 โครงการ
ตำบลท่าอ่าง อำเภอโศกชัย จังหวัดนครราชสีมา

.....

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอ่าง อำเภอโศกชัย จังหวัดนครราชสีมา มีความประสงค์
จะจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เงินค้ำจ่ายปี 2561) ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1) โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านไร่ หมู่ที่ 1 (บริเวณหน้าบ้านนายถนอม เปรี้ยวกระโทก -
บ้านนายไสว บัวกระโทก หมู่ 1) ขนาด/ปริมาณ กว้าง 4.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 160.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลน อบต.ท่าอ่างกำหนด

รวมราคากลางทั้งสิ้น 90,000.-บาท (-เก้าหมื่นบาทถ้วน-)

ประกาศ ณ วันที่ 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

(ลงชื่อ)

(นายสวิต ฝ่ายกระโทก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอ่าง



(ราคากลาง)

สรุปผล ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอ่าง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
ประมาณราคา ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไร่ หมู่ที่ 1

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไร่ หมู่ที่ 1

สถานที่ดำเนินการ บริเวณหน้าบ้านนายถนอม เปรียมกระโทก - นายไสว บัวกระโทก บ้านไร่ หมู่ที่ 1

ตำบลท่าอ่าง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

ขนาด/ปริมาณ กว้าง 4.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 160.00 ตารางเมตร

ตามแบบแปลน อบต.ท่าอ่าง กำหนด

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอ่าง

ประมาณการตามแบบ ปร.4


จำนวน 2 แผ่น

ประมาณการเมื่อ วันที่ [] กันยายน 2562 ประมาณการโดย นายวัชรินทร์ ป้อมหิน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	81,777.01	1.3347	109,147.77	Factor F 1.3347 - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - ภาษี 7% - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - พื้นที่ปกติ
สรุป	รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน			109,147.77	ขนาดพื้นที่ 160.00 ตร.ม.
	คิดเป็นงบประมาณ			90,000.00	เฉลี่ย / ตร.ม. 562.50 บาท
		(ตัวอักษร) (เก้าหมื่นบาทถ้วน)			


คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การประมาณราคาตามบัญชีข้างต้นมีความเหมาะสมที่จะนำไปใช้พิจารณาค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไร่ หมู่ที่ 1 ได้

(ลงชื่อ)


 (นายวัชรินทร์ ป้อมหิน)
 ผู้อำนวยการกองช่าง


ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)


 (นายชาญณรงค์ ไหมกระโทก)
 นายช่างโยธาอาวุโส

กรรมการ

(ลงชื่อ)


 (นางสายสมร ปรอยกระโทก)
 นักจัดการงานทั่วไป

กรรมการ

(ราคากลาง)

ปร.4

แผ่นที่ 1/2

ประมาณราคาค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไร่ หมู่ที่ 1

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอ่าง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไร่ หมู่ที่ 1

สถานที่ดำเนินการ บริเวณหน้าบ้านนายถนอม เปรียมกระโทก - นายไสว บัวกระโทก บ้านไร่ หมู่ที่ 1

ตำบลท่าอ่าง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

ขนาด/ปริมาณ กว้าง 4.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 160.00 ตารางเมตร

ตามแบบแปลน อบต.ท่าอ่าง กำหนด

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอ่าง

ประมาณการเมื่อ วันที่ กันยายน 2562 ประมาณการโดย นายวัชรินทร์ ป้อมหิน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ+ ค่าแรงงาน
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
1	หมวดงานชั้นพื้นทาง	160.00	ตร.ม.					
1.1	งานกรูยทางถางป่า ขุดต่อ	0.00	ตร.ม.	0.00	-	2.93	-	-
2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ							
2.1	งานขุดรื้อลูกรัง หนา 0.10 ม.	0.00	ตร.ม.	-	-	10.43	0.00	0.00
2.2	งานขุดรื้อหินคลุก หนา 0.10 ม.	0.00	ตร.ม.	-	-	13.53	0.00	0.00
2.3	งานขุดรื้อผิว AC หนา 0.05 ม.	0.00	ตร.ม.	-	-	10.87	0.00	0.00
2.4	งานรื้อถอนถนน คสล.	6.00	ลบ.ม.	-	-	600.00	3,600.00	3,600.00
3	งานวัสดุคัดเลือก							
3.1	งานทรายหยาบรองพื้น หนา 0.05 ม.	8.00	ลบ.ม.	406.54	3,252	99.00	792	4,044.32
3.2	งานหินคลุกไหลทาง (ขนย้าย)	0.00	ลบ.ม.	215.57	-	107.44	-	-
	2 ซ้ำง ๆ ละ 0.50 ม.							
4	หมวดงานโครงสร้างคอนกรีต	24.00	ลบ.ม.	-	-	305.00	7,320.00	7,320.00
4.1	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม.	24.00	ลบ.ม.	2,485.98	59,663.52	-	-	59,663.52
4.2	เหล็กตระแกรง wire mesh @ 0.20 x 0.20 ม.ขนาด Ø 4 มม.	160.00	ตร.ม.	25.50	4,080.00	5.00	800.00	4,880.00
4.3	เหล็กเส้นกลม ขนาด Ø 12 มม.	26.64	กก.	19.89	529.87	3.40	90.58	620.45
4.4	เหล็กเส้นกลม ขนาด Ø 15 มม.	0.00	กก.	18.37	-	3.40	-	-
4.5	เหล็กข้ออ้อย ขนาด Ø 16 มม.	0.00	กก.	17.72	-	3.40	0.00	0.00
4.6	เหล็กเส้นกลม ขนาด Ø 19 มม.	0.00	กก.	19.21	-	3.40	0.00	0.00
4.7	ค่าเช่าไม้แบบ คิดตามยาว 2 ซ้ำง	40.00	เมตร	11.50	460.00	15.75	630.00	1,090.00
4.8	ค่าหยอดทรายรอยต่อคอนกรีต	32.00	เมตร	12.96	414.72	4.50	144.00	558.72
5	หมวดงานวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ชั้น 3							
5.1	แผ่นพื้นสำเร็จรูปท้องเรียบ	0.00	ตร.ม.	200.00	-	30.00	-	-
	L 200 กก./ตร.ม.							
	ยอดยกไป				68,400.43		13,376.58	81,777.01

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอ่าง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไร่ หมู่ที่ 1

สถานที่ดำเนินการ บริเวณหน้าบ้านนายถนอม เปี่ยมกระโทก - นายไสว บัวกระโทก บ้านไร่ หมู่ที่ 1

ตำบลท่าอ่าง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

ขนาด/ปริมาณ กว้าง 4.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 160.00 ตารางเมตร

ตามแบบแปลน อบต.ท่าอ่าง กำหนด

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอ่าง

ประมาณการเมื่อ วันที่ กันยายน 2562 ประมาณการโดย นายวัชรินทร์ ป้อมหิน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ+ ค่าแรงงาน
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
5.2	ท่อ ขนาด \varnothing 0.30 ม. ยาว 1.00 ม.	0.00	ท่อน	289.72	-	94.00	-	-
5.2	ท่อ ขนาด \varnothing 0.40 ม. ยาว 1.00 ม.	0.00	ท่อน	401.87	-	120.00	-	-
5.2	ท่อ ขนาด \varnothing 0.50 ม. ยาว 1.00 ม.	0.00	ท่อน	476.64	-	148.00	-	-
5.2	ท่อ ขนาด \varnothing 0.60 ม. ยาว 1.00 ม.	0.00	ท่อน	616.82	-	179.00	-	-
5.2	ท่อ ขนาด \varnothing 0.80 ม. ยาว 1.00 ม.	0.00	ท่อน	1,074.77	-	242.00	-	-
5.2	ท่อ ขนาด \varnothing 1.00 ม. ยาว 1.00 ม.	0.00	ท่อน	1,747.66	-	317.00	-	-
5.2	ท่อ ขนาด \varnothing 1.20 ม. ยาว 1.00 ม.	0.00	ท่อน	2,570.09	-	544.00	-	-
6	หมวดงานระบบ							
6.1	ท่อ พีวีซี ขนาด \varnothing 2 นิ้ว ชั้น 8.5	0.00	ท่อน	158.88	-	-	-	-
6.2	ฝาปิด พีวีซี ขนาด \varnothing 2 นิ้ว	0.00	อัน	15.74	-	-	-	-
6.3	ข้อต่อตรง ขนาด \varnothing 2 นิ้ว	0.00	อัน	15.74	-	0.00	0.00	0.00
6.4	กาวเชื่อมท่อ PVC.(ขนาด100กรัม)	0.00	กระป๋อง	80.00	-	0.00	0.00	0.00
ที่น้ำมัน 2700 - 27.99 บ./ลิตร		-รวมราคาค่าต้นทุน			68,400.43		13,376.58	81,777.01
		- FACTOR F = 1.3347 เป็นเงิน						109,147.77
		- ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย						-
		- รวมเป็นเงินทั้งสิ้น						109,147.77
		คิดเป็นเงินงบประมาณเพียง						90,000.00
ตัวอักษร								(เก้าหมื่นบาทถ้วน)

(ลงชื่อ)

(นายวัชรินทร์ ป้อมหิน)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ประมาณการ